

Ogłoszenie nr 500245877-N-2018 z dnia 12-10-2018 r.

Sulęcín:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 631985-N-2018

Data: 05-10-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Sulęcínie, Krajowy numer identyfikacyjny 52617900000, ul. ul. Lipowa 18, 69200 Sulęcín, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 553 601, e-mail umig@sulecin.pl, faks 957 552 122.

Adres strony internetowej (url): www.bip.sulecin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem m. in. - roboty przygotowawcze, - budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej śr. 0,5m, 0,2m z rur CWF-GRP ok. 166m, - budowę chodnika o powierzchni ok. 491 m², - budowę nawierzchni asfaltowej o powierzchni ok. 955 m², - budowę progu zwalniającego o powierzchni ok. 20 m², - uporządkowanie terenu po zakończonych

robotach. UWAGA!!!!!!: Zakres wykonania nawierzchni drogi identycznie jak w zakresie kanalizacji deszczowej (ul. Willowa). Wykonanie chodnika i zjazdów tylko w ul. Willowej. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w: 1. Dokumentacji projektowej, 2. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem m. in. - roboty przygotowawcze, - budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej śr. 0,5m, 0,2m z rur CWF-GRP ok. 166m, - budowę chodnika o powierzchni ok. 491 m², - budowę nawierzchni asfaltowej o powierzchni ok. 955 m², - budowę progu zwalniającego o powierzchni ok. 20 m², - uporządkowanie terenu po zakończonych robotach. UWAGA!!!!!!: Zakres wykonania nawierzchni drogi identycznie jak w zakresie kanalizacji deszczowej (ul. Willowa). Wykonanie chodnika i zjazdów tylko w ul. Willowej. Ponadto w miejscu wykonania/przebiegu wykopów pod kanalizację deszczową odtworzenie konstrukcji drogi nad nimi należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym-drogowym tj.: - grunt stabilizowany cementem 1,5 MPa gr. 10 cm - podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5mm gr. 20cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W GR. 6 CM - nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm W miejscach przebiegu kanalizacji deszczowej zwrócić uwagę na odpowiednie zagęszczenie z uwagi na nierównomierne osiadanie . Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w: 1. Dokumentacji projektowej, 2. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

BURMISTRZ
Dariusz Ejchart

