



URZĄD MIEJSKI W SUŁĘCINIE

ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcinek
tel. 95 755 36-01, fax 95 755 21-22
umig@sulecin.pl, www.sulecin.pl
NIP: 596-00-10-632, Regon: 210966697
konto: Bank PEKAO SA, I Oddział Sulęcinek
72 1240 3624 1111 0000 3063 3195



Nasz znak: IZiG.271.23.2019

Data: 9 stycznia 2020 r.

Wyjaśnienie nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania: **„Przebudowa drogi gminnej w m. Sulęcinek ul. Podgórna wraz z budową kanalizacji deszczowej”**

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniamy:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający mając na uwadze zarówno zasadę uczciwej konkurencji jak i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy PZP) oraz w trosce o prawidłowy proces oceny i porównania złożonych w przedmiotowym postępowaniu przetargowym ofert, a w szczególności zgodność ich treści z treścią SIWZ w zakresie zaoferowanych przez danego wykonawcę materiałów i urządzeń w zakresie kanalizacji deszczowej rury DN 800 i DN 500 [STWIORB trzecia część Branża sanitarna IV. ROBOTY SANITARNE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI ŚCIEKOWYCH (45232410-9)], dopuści zastosowanie technicznie równoważnych materiałów (tzn. spełniających te wymogi jakościowe w zakresie trwałości, bezawaryjności, szczelności połączeń etc.) z rodziny termoplastów tj. PEHD dwuściennych strukturalnych – niekarbowanych (nieżebrowanych) wykonanych z jednorodnego materiału PEHD – polietylenu wysokiej gęstości bez dodatków innych tworzyw sztucznych zapewniających dużą sztywność obwodową, rur charakteryzujących się:

- dużo większą odpornością na ścieranie niż GRP czy betonowe przy znacznie lżejszej konstrukcji
- całkowitą odpornością na zmienne PH gruntu
- odpornością na uderzenia mechaniczne nawet w zakresie niskich temperaturach
- całkowitą szczelnością dzięki zastosowaniu połączeń kielichowych z co najmniej dwuwargową uszczelką z EPDM lub spawowanych
- SN która wzrasta w czasie
- łatwością wykonania wszelkich przyłączy w trakcie eksploatacji poprzez zastosowanie złączy IN- SITU.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału. Należy użyć materiałów zgodnych z projektem budowlanym i wykonawczym, który został zastosowany w etapie i inwestycji. Proponowany materiał nie spełnia warunków równoważności.

Pytanie nr 2:

proszę o wyjaśnienie zakresu wykonania kanalizacji deszczowej. W projekcie występują niezgodności dotyczące długości i średnic rur oraz ilości studni i wpustów deszczowych wg

pliku proj.zag.ter., przedmiarem robót, profilem a plikiem mapa.zakres.przetargu. Proszę o zaktualizowanie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót wg zakresu należytego do wykonania.

Odpowiedź:

Wycenę należy wykonać na podstawie załączonego profilu i rysunku mapa.zakres.przetag oraz przedmiaru.

Projekt zagospodarowania dotyczy całości zakresu, na który zostało wydane pozwolenie na budowę i jest rysunkiem poglądowym.

z up. Burmistrza
Iwona Walczak
Zastępcą Burmistrza